CONTRATOS AYUNTAMIENTO DE RIONANSA - 2021

OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	ESTADO DEL CONTRATO	PLAZO DE OBTENCIÓN DEL PLIEGOS	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	DURACIÓN DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PARA SU CELEBRACIÓN	IMPORTE DE LICITACIÓN	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LOS SE HA PUBLICITADO	NÚMERO DE LICITADORES PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO	IDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO	MODIFICACIONES APROBADAS	EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS		FORMATO HTML	FORMATO XML
Las obras consisten principalmente en el pavimentado con triple tratamiento superficial, salvo en un pequeño tramo, en el que debido a una fuerte pendiente el pavimento es de hormigón de un tramo de la pista que se encuentra muy deteriorado y que sirve de acceso a múltiples fincas y es camino habitual de ganado hacia los pastos. El desarrollo de la intervención pretende ser un impulso del sector primario ya que el camino es fundamental para el tránsito de numerosas cabezas de ganado que utilizan estas vías en busca de pastos en épocas estivales, así como para los propios ganaderos para actividades complementarias del sector. Las obras comprenden la pavimentación de una pista situada al sur de Puentenansa, con una longitud aproximada de 3.000 metros.Se distinguen dos tramos, con pavimentación de distintas características. Partiendo del entorno de Puentenansa, el primer tramo de pista se acondiciona con pavimento de hormigón, la longitud aproximada de tramo es de 200 metros, con un ancho medio de 3.50 m. En este tramo se realiza una limpieza de la traza, eliminando los restos de vegetación y residuos presentes de la misma. Tras la limpieza se lleva a cabo una excavación de saneo de 15 cm de espesor, compactando con la superficie final. Se extiende sobre la superficie preparada una capa de base de zahorra artificial de 5 cm, de espesor y sobre ésta una capa de 13 cm de espesor de hormigón rayado y estriado HA25, mallazo de 3 kg/ m2.	Obras	Licitación	Pleno del Ayuntamiento de Rionansa	23/12/2021	28/12/2021	2 meses	Abierto simplificado	124.726,98€ (con IVA) 103.080€ (sin IVA)	94.500,00 €	Plataforma de Contratación del sector Público	3	TÉCNICOS ASOCIADOS MINERO INDUSTRIALES S.A. (TAMISA)	--	--	Ampliaciones del plazo de ejecución	contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/3e4d56cf-e5a3-4af9-937e-937630d6fb61/DOC_CD2021-685679.html?MOD=AJPERES	contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1cafe94c-d258-45a4-b936-b7b61f8c82d3/DOC_CD2021-685679.xml?MOD=AJPERES